

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Przebudowa i oczyszczenie istniejących przepustów</b>			
1	D-02.00.00 , d.1 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 13.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
2	D-01.02.04 d.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6.0	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	D-03.01.01 , d.1 D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 2.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
4	D-03.01.01 , d.1 D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 6szt nowe , 6 szt odzysk 12.0	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	D-03.01.01 , d.1 D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 5.0	ściank. ściank.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>