

Znak: WSG.271.02.2014

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Świetlicy Wiejskiej ze Strażnicą OSP w miejscowości Bieszków Górny – Etap II**”

Gmina Mirów z siedzibą w Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„W dziale „instalacja wodociągowa” są tylko rury stalowe, w projekcie opis mówi o pionach stalowych, a rozprowadzenie z rur PE, których brak jest w przedmiarze.”

ODPOWIEDŹ:

Tak brak jest w przedmiarze należy uwzględnić

Pytanie 2

„Jeśli rozprowadzenie jest z rur PE, to pozycje „dodatki dopływowe powinny być jako w rurach z tworzyw sztucznych, a nie jak to jest w przedmiarze rurach stalowych.”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście racja

Pytanie 3

„Błędnie przyjęta ilość dodatków dopływowych o połączeniu sztywnym, powinno być: 7 WC x1, 1 prysznicx2, 3 pisuary x1, 8 podgrzewaczy x1 =7+2+3+8=20 szt.”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście racja powinno być 20 szt.

Pytanie 4

„Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej zaworów odcinających przy punktach czerpalnych (umywalkach).”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście racja. Należy uwzględnić

Pytanie 5

„Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej.”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście racja. Należy uwzględnić.

Pytanie 6

„W dziale „centralne ogrzewanie” w przedmiarze są tylko rury stalowe łączone przez spawanie, w dokumentacji jest wpis „grzejniki zasilic za pomocą przewodów PE.”

ODPOWIEDŹ:

Do rozdzielaczy podtynkowych instalacji c.o. należy doprowadzić rury miedziane średnicy 28 mm, natomiast od rozdzielaczy do grzejników rury z PE (16mm x 2).

Pytanie 7

„W przedmiarze błędnie została przyjęta ilość głowic =13, powinny być 24 głowice tyle ile jest grzejników.

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście racja. Prawidłowa ilość głowic 20 szt.

Pytanie 8

„W przedmiarze nie zostały ujęte zestawy przyłączeniowe do grzejników dolnozasilanych (np. Danfos RLV-KS).”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście należy je uwzględnić.

Pytanie 9

„Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej osprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy kotła, np. sterownik, naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego, armatura zabezpieczająca itp.”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście, doliczyć.

Pytanie 10

„Brak w przedmiarze pozycji odpowietrzniki automatyczne na końcach pionów c.o.

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście. Należy uwzględnić.

Pytanie 11

„Czy słusznie jest zastosowany zawór antyskażeniowy EA? Świetlica jako obiekt użyteczności publicznej, powinna być zabezpieczona zaworem BA.”

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować zawór BA.

Pytanie 12

„Czy obmiary dotyczące podłoża i obsypki z materiałów sypkich w dziale „Przyłącze wodociągowe”, oba po 1m² są prawidłowe?”

ODPOWIEDŹ:

Przedmiar dotyczący pozycji 3.2.2 „Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm” należy przyjąć 13,44 m² oraz pozycji 3.2.6 „Kanały rurowe – obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm” należy przyjąć 13,44 m²

Pytanie 13

„Brak w przedmiarze pozycji kratki ściekowe + podejścia do tych kratki.”

ODPOWIEDŹ:

Tak oczywiście. Należy uwzględnić.

Pelniący funkcję
Wójta Gminy Mirów
mgr inż. Albert Bobrowski

