

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Mirowie  
ADRES INWESTYCJI : Mirów Stary 27  
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Mirów, 26-503 Mirów Stary 27  
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ : 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SPORZĄDZIŁ : Mariola Ratajczak  
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2008

---

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace przygotowawcze, rozbiórkowe ziemne</b>					
1	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1	<b>0101-02</b>	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne wycinanie żywoptotów z karczowaniem -40mb	szt.		
d.1	<b>0101-01</b>	200	szt.	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
3	<b>KNNR 1</b>	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1	<b>0107-01</b>	11	mp	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karczce, gałęzie i resztki	mp.		
d.1	<b>0110-01</b>	20	mp.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z terenu przeznaczonego pod trawnik i plac zabaw, z przesunięciem mas ziemi na terenie budowy	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-01</b>	7622	m <sup>2</sup>	7622.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7622.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0811-01</b>	1438	m <sup>2</sup>	1438.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1438.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej i asfaltowej o grub. 12 cm z wywozem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-03</b>	903	m <sup>2</sup>	903.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>903.000</b>
8	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0205-02</b>	300	m <sup>3</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
9	<b>KNR 2-21</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim przeznaczonym pod trawnik warstwą grubości ok. 5 -7 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-03</b>	220	m <sup>3</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
10	<b>KNR 2-21</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-05</b>	1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Przygotowanie koryt podbudowy, wykonanie nawierzchni chodników, ciągów pieszych, parkingu, placu zabaw, schodów itp.</b>					
11	<b>KNR 2-23</b>	Wyłożenie placu zabaw nawierzchnią antyurazową zagęszczoną ręcznie o gr. 80mm i 40mm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-01</b>	245	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-01</b>	3989	m <sup>2</sup>	3989.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3989.000</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-02</b>	2634	m <sup>2</sup>	2634.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2634.000</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0115-01</b>	3989	m <sup>2</sup>	3989.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3989.000</b>
15	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0115-02</b>	2634	m <sup>2</sup>	2634.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2634.000</b>
16	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0511-02</b>	1110	m <sup>2</sup>	1110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1110.000</b>
17	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0511-03</b>	2634	m <sup>2</sup>	2634.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2634.000</b>
18	<b>KNR 2-21</b>	Schody z kostki kamiennej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - 2 biegi po 11 schodów o szer. 3m	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0605-04</b>				

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22	m <sup>3</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>3 Nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów, trawników itp.</b>					
19 d.3	<b>KNR 2-21 0311-07</b>	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m 66	szt. szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
20 d.3	<b>KNR 2-21 0314-07</b>	Sadzenie drzew i form piennych na skarp.o nach.do 1:2 w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
21 d.3	<b>KNR 2-21 0323-04</b>	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 1481	szt. szt.	1481.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1481.000</b>
22 d.3	<b>KNR 2-21 0314-05</b>	Sadzenie krzewów liściast. form piennych na skarp.o nach.do 1:2 w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 669	szt. szt.	669.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>669.000</b>
23 d.3	<b>KNR 2-21 0414-02</b>	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
24 d.3	<b>KNR 2-21 0401-05</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 4450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4450.000</b>
25 d.3	<b>KNR 2-21 0218-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim i skarpach, warstwa 5 cm na powierzchni 1628 m2 81.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	81.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.400</b>
<b>4 Montaż latarni</b>					
26 d.4	<b>KNNR 5 0502-01</b>	Montaż latarni oświetleniowych parkowych 27	kpl. kpl.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>5 Wykonanie fundamentów ogrodzeń, murków oporowych</b>					
27 d.5	<b>KNR 2-21 0601-03</b>	Fundamenty pod murki na długości 13,5 m i głębokości ok 60 cm 3.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
28 d.5	<b>KNR 2-21 0601-01</b>	Murki oporowe pod niskie ogrodzenie układane na zaprawie 3.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>